

## ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ปรับปรุงอาคารเรียนและปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ (อาคาร ๑๑)
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)
- |                            |                                 |
|----------------------------|---------------------------------|
| ๔.๑ งานสถาปัตยกรรม         | ๔.๒ งานระบบสุขาภิบาล            |
| ๔.๓ งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร | ๔.๔ งานระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ |
| ๔.๕ หมวดงานระบายอากาศ      | ๔.๖ งานระบบภาพและเสียง          |
| ๔.๗ งานระบบกล้องวงจรปิด    | ๔.๘ งานอื่นๆ                    |
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2564 ..... เป็นเงิน ๑๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
- |  |               |
|--|---------------|
| ๖.๑ แบบสรุปราคางานก่อสร้างอาคาร (แบบ ปร.๖)                       | จำนวน ๑ แผ่น  |
| ๖.๒ แบบสรุปผลการประมาณราคา ค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.๕ก)               | จำนวน ๑ แผ่น  |
| ๖.๓ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา ค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.๔ก)        | จำนวน ๒๒ แผ่น |
| ๖.๔ แบบสรุปผลการประมาณราคา ค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ (แบบ ปร.๕ข)        | จำนวน ๑ แผ่น  |
| ๖.๕ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา ค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ (แบบ ปร.๔ข) | จำนวน ๕ แผ่น  |
| ๖.๖ แบบสรุปผลการประมาณราคา ค่าใช้จ่ายพิเศษ (แบบ ปร.๕พ)           | จำนวน ๑ แผ่น  |
| ๖.๗ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา ค่าใช้จ่ายพิเศษ (แบบ ปร.๔พ)    | จำนวน ๒ แผ่น  |
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
- |                                   |                     |
|-----------------------------------|---------------------|
| ๗.๑ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศุภกิจ สดสี | ประธานกรรมการ       |
| ๗.๒ นายสมประสงค์ โชคลาภ           | กรรมการ             |
| ๗.๓ นายมงคลรัตน์ ทิพย์จันทร์      | กรรมการ             |
| ๗.๔ นายเจษฎาพร เสมา               | กรรมการและเลขานุการ |

(ลงชื่อ) ..... ประธานกรรมการ  
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศุภกิจ สดสี)

(ลงชื่อ) ..... กรรมการ  
(นายสมประสงค์ โชคลาภ)

(ลงชื่อ) ..... กรรมการ  
(นายมงคลรัตน์ ทิพย์จันทร์)

(ลงชื่อ) ..... กรรมการและเลขานุการ  
(นายเจษฎาพร เสมา)





## แบบสรุปค่างานสิ่งก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงอาคารเรียนและปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ (อาคาร 11)

สถานที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

แบบเลขที่ A-01 to A-37, SN-01 to SN-13, EE-01 to EE-29

หน่วยงานเจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

รายการเลขที่ 256511

แบบ ปร.4(ก) และ ปร.5(ก) ที่แนบ

จำนวน 23 แผ่น

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 14 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2564

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	FACTOR F	ค่างาน	หมายเหตุ
1	ค่างานสิ่งก่อสร้าง	10,387,198.36	1.2898	13,397,408.44	
	เงินไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....	0.00%			
	เงินประกันผลงานหัก.....	0.00%			
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....	5.00%			
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม.....	7.00%			
				รวมค่าก่อสร้าง	13,397,408.44

## คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(.....)  
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศุภกิจ สดสี  
 ประธานกรรมการ



(.....)  
 นายสมประสงค์ โชคลาก  
 กรรมการ

(.....)  
 นายมงคลรัตน์ ทิพย์จันทร์  
 กรรมการ

(.....)  
 นายเจษฎาพร เสมอ  
 กรรมการและเลขานุการ





## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงอาคารเรียนและปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ (อาคาร 11)

สถานที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

แบบเลขที่ A-01 to A-37, SN-01 to SN-13, EE-01 to EE-29

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 14 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2564

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
2	หมวดงานพื้น								
2.1	FL1 พื้นเดิมพื้นหินขัดแบบหล่อในที่แบ่งเส้น PVC (แบ่งแนวเส้นตรง) ทำความสะอาดพร้อมขัดเคลือบเงา ช่องแถมเฉพาะส่วนที่เสียหาย (ทั่วไป)	200.00	ตร.ม.			50.00	10,000.00	10,000.00	
	- พื้นเดิมรื้อออก (หินขัด)	200.00	ตร.ม.	464.14	92,828.00	153.00	30,600.00	123,428.00	
	- พื้นหินขัดแบบหล่อในที่แบ่งเส้น PVC (แบ่งแนวเส้นตรง)	200.00	ตร.ม.	85.17	17,034.00	61.00	12,200.00	29,234.00	
	- ปูนทรายรองพื้น (ไม่น้อยกว่า 3 ซม.)	1,134.00	ตร.ม.	15.00	17,010.00	50.00	56,700.00	73,710.00	
2.2	FL2 พื้นเดิมพื้นหินขัดแบบหล่อในที่แบ่งเส้น PVC (แบ่งแนวเส้นตรง) รื้อออก ทำใหม่	255.00	ตร.ม.			50.00	12,750.00	12,750.00	
	- พื้นเดิมรื้อออก (หินขัด)	255.00	ตร.ม.	464.14	118,355.70	153.00	39,015.00	157,370.70	
	- พื้นหินขัดแบบหล่อในที่แบ่งเส้น PVC (แบ่งแนวเส้นตรง)	255.00	ตร.ม.	85.17	21,718.35	61.00	15,555.00	37,273.35	
	- ปูนทรายรองพื้น (ไม่น้อยกว่า 3 ซม.)	30.00	เมตร	100.00	3,000.00	75.00	2,250.00	5,250.00	
2.3	FL3 พื้นเดิมพื้นหินขัดทำผิว Finish ใหม่เป็นพื้นกระเบื้องยางลายหิน ขัดแผ่น ขนาด 300x600 มม. หรือลายไม้ ขนาดไม่น้อยกว่า 180x1200 มม. ความหนาไม่น้อยกว่า 5 มม. ชั้นป้องกันการสึกกร่อน 0.5 มม. ระบบ CLICK LOCK พร้อมบัวเชิงผนัง	146.00	ตร.ม.	636.00	92,856.00	130.00	18,980.00	111,836.00	
	ระบบ CLICK LOCK พร้อมบัวเชิงผนัง PVC หนา 16 มม. สูงไม่น้อยกว่า 7.5 ซม.								
	- พื้นกระเบื้องยางลายหิน ขัดแผ่น ขนาด 300x600 มม.								
	หรือลายไม้ ขนาดไม่น้อยกว่า 180x1200 มม. ความหนาไม่น้อยกว่า 5 มม. ชั้นป้องกันการสึกกร่อน 0.5 มม. ระบบ CLICK LOCK พร้อมบัวเชิงผนัง								
2.4	FL4 พื้น ค.ส.ล. สกัดผิวหน้าเดิมออก เทปูนทรายปรับระดับผสมน้ำยากันซึม ผิวหน้าทาด้วยระบบกันซึมและปูกระเบื้องแกรนิตโต้ ชนิดเสีกรเคลือบกันซึม รุ่นตัดขอบปูชิด มอก. ขนาด 0.60x0.60 ม.	99.00	ตร.ม.			15.00	1,485.00	1,485.00	
	- รื้อพื้นเดิม (กระเบื้องเซรามิก)	99.00	ตร.ม.	113.50	11,236.50	61.00	6,039.00	17,275.50	
	- เทปูนทรายปรับระดับผสมน้ำยากันซึม (หนา 3 ซม.)	99.00	ตร.ม.	150.00	14,850.00	50.00	4,950.00	19,800.00	
	- ระบบกันซึมก่อนปูกระเบื้องแกรนิตโต้ภายในห้องน้ำ	99.00	ตร.ม.	541.00	53,559.00	222.00	21,978.00	75,537.00	
2.5	FL5 พื้นเดิม (ระบบกันซึม) รื้อออกทำผิว Finish ใหม่ เทปูนทรายปรับระดับ ผิวหน้าทำระบบกันซึม	296.00	ตร.ม.			50.00	14,800.00	14,800.00	
	- สกัดพื้นปูนทรายพร้อมขนย้าย	296.00	ตร.ม.	196.74	58,235.04	61.00	18,056.00	76,291.04	
	- เทปูนทรายปรับระดับผสมน้ำยากันซึม (หนา 6 ซม.) พร้อมขัดเรียบ	296.00	ตร.ม.	350.00	103,600.00	50.00	14,800.00	118,400.00	
	- ผิวหน้าทากระเบื้องเคลือบชนิดทนน้ำ	66.00	ตร.ม.			50.00	3,300.00	3,300.00	
2.6	FL6 พื้นเดิม (พื้น คส.ล.) รื้อออกทำผิวพื้น ค.ส.ล.เทปูนทรายปรับระดับ ผิวหน้าทำคอนกรีตพิมพ์ลาย	3.30	ลบ.ม.	495.00	1,633.50	91.00	300.30	1,933.80	
	- สกัดพื้น คส.ล. พร้อมขนย้าย								
	- ทรายหยาบรองพื้น (หนา 5 ซม.)								







แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงอาคารเรียนและปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ (อาคาร 11)

แบบเลขที่ A-01 to A-37, SN-01 to SN-13, EE-01 to EE-29

สถานที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 14 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2564

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
4	หมวดงานฝ้าเพดาน								
4.1	CL1 ฝ้าเพดาน คลส. เดิมเปลี่ยนวัสดุทำความสะอาดผิว ทาสีและซ่อมส่วนที่เสียหายโดยการฉาบเรียบ ทาสี								
	- ท้องพื้น คลส. ของเดิมขัดทำความสะอาดผิว	1,084.00	ตร.ม.			15.00	16,260.00	16,260.00	
	- ท้องพื้น คลส. ของเดิมสกัดผิวปูนฉาบของออก	271.00	ตร.ม.			15.00	4,065.00	4,065.00	
	- ฉาบปูนโครงสร้างพื้น คลส.	271.00	ตร.ม.	80.44	21,799.24	82.00	22,222.00	44,021.24	
	- ทาสีน้ำอะคริลิก	1,355.00	ตร.ม.	45.00	60,975.00	30.00	40,650.00	101,625.00	
4.2	CL2 งานรื้อฝ้าเพดานเดิมออก ฉาบโครงสร้างท้องพื้น คลส. ทาสีน้ำพลาสติก ด้านล่างติดตั้ง ฝ้าตะแกรงอลูมิเนียม ฝ้าสี ขนาดช่องเปิด 150x150 มม.								
	- ฉาบโครงสร้างท้องพื้น	80.00	ตร.ม.	80.44	6,435.20	82.00	6,560.00	12,995.20	
	- สีสันพลาสติกทาสีฝ้าเพดาน	80.00	ตร.ม.	45.00	3,600.00	30.00	2,400.00	6,000.00	
	- ตะแกรงอลูมิเนียม ฝ้าสี ขนาดช่องเปิด 150x150 มม.	40.00	ตร.ม.	1,200.00	48,000.00	360.00	14,400.00	62,400.00	
4.3	CL3 งานรื้อฝ้าเพดานเดิมออก พร้อมติดตั้งฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ดกันชื้น หนา 9 มม. ชนิดเคลือบสีจากโรงงาน ขนาด 0.60 x 0.60 ม. โครง T-BAR ฝ้าสีขาว ตามมาตรฐาน								
	- รื้อถอนฝ้ายิปซัมเดิม (วัสดุแผ่นพร้อมโครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี)	16.00	ตร.ม.			25.00	400.00	400.00	รื้อถอนไป
	- ฝ้ายิปซัมบอร์ดกันชื้น หนา 9 มม. ชนิดเคลือบสีจากโรงงาน ขนาด 0.60 x 0.60 ม. โครง T-BAR ฝ้าสีขาว ตามมาตรฐาน	16.00	ตร.ม.	322.00	5,152.00	52.00	832.00	5,984.00	
4.4	CL4 ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ดเคลือบสีสะท้อน (เอกโคบัส) หนา 12 มม. ชนิดขอบลาด รอยต่อฉาบเรียบ โครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี								
	- รื้อฝ้าเพดานเดิม (ฉาบเรียบ/ที-บาร์)	90.00	ตร.ม.			25.00	2,250.00	2,250.00	
	- ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ดเคลือบสีสะท้อน หนา 12 มม. โครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี	90.00	ตร.ม.	650.00	58,500.00	75.00	6,750.00	65,250.00	
	- ทาสีน้ำอะคริลิก	90.00	ตร.ม.	45.00	4,050.00	30.00	2,700.00	6,750.00	
4.5	CL5 งานรื้อฝ้าเพดานเดิมออก พร้อมติดตั้งฝ้าเพดานอะลูมิเนียม หนา 16 มม. ชนิดเคลือบสีเคลือบสีขาวจากโรงงาน ตามมาตรฐานผู้ผลิต								
	- รื้อฝ้าเพดานเดิม (ฉาบเรียบ/ที-บาร์)	415.00	ตร.ม.			25.00	10,375.00	10,375.00	
	- ฝ้าเพดานอะลูมิเนียม หนา 16 มม. ชนิดเคลือบสีเคลือบสีขาวจากโรงงาน ตามมาตรฐานผู้ผลิต	415.00	ตร.ม.	525.00	217,875.00	52.00	21,580.00	239,455.00	
4.6	CL6 ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ด หนา 12 มม. กันชื้น โครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี ชนิดขอบลาด รอยต่อฉาบเรียบ ทาสี								
	- รื้อฝ้าเพดานเดิม (ฉาบเรียบ/ที-บาร์)	266.00	ตร.ม.			25.00	6,650.00	6,650.00	
	- ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ด หนา 12 มม. กันชื้น โครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี	266.00	ตร.ม.	414.30	110,203.80	75.00	19,950.00	130,153.80	
	- ทาสีน้ำอะคริลิก	266.00	ตร.ม.	45.00	11,970.00	30.00	7,980.00	19,950.00	
	<b>รวมรายการที่ 4</b>			<b>548,560.24</b>			<b>186,024.00</b>	<b>734,584.24</b>	



## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงอาคารเรียนและปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ (อาคาร 11)

สถานที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

แบบเลขที่ A-01 to A-37, SN-01 to SN-13, EE-01 to EE-29

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 14 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2564

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
5	หมวดงานหลังคา								
5.1	หลังคาแผ่นเหล็กรีดลอนชนิดเคลือบสี ทน 0.50 มม. ลอนสูง 40 มม. ติดฉนวนกันความร้อน ชนิด PU FOAM ทน 25 มม.รีดพร้อมลอน ทั้ด้วย foil Bolt system	493.00	ตร.ม.			70.00		34,510.00	
	- งานรื้อถอนหลังคาเดิม	493.00	ตร.ม.	805.00	396,865.00	70.00		431,375.00	
	- หลังคาแผ่นเหล็กรีดลอนชนิดเคลือบสี ทน 0.50 มม. ลอนสูง 40 มม. ติดฉนวนกันความร้อน ชนิด PU FOAM ทน 25 มม.รีดพร้อมลอน ทั้ด้วย foil Bolt system	28.00	ม.	195.00	5,460.00	50.00		6,860.00	
	- FLASHING ปิดขอบหลังคา	72.00	ม.	250.00	18,000.00	50.00		21,600.00	
	- เสริมความแข็งแรงของโครงสร้างเดิมก่อนมุงหลังคา	460.00	ตร.ม.	30.00	13,800.00	9.00		17,940.00	
5.2	หลังคาโพติคาร์บอนเนต แบบกลาง ทน 6 มิลลิเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบตามแบบขยาย	130.00	ตร.ม.	600.00	78,000.00	200.00		104,000.00	
	- หลังคาโพติคาร์บอนเนต แบบกลาง ทน 6 มิลลิเมตร	464.40	กก.	33.39	15,506.00	10.00		20,150.00	
	- เสาคเหล็ก H-100x100x6x8 มม. (17.20 kg./m.)	1,083.60	กก.	33.39	36,181.00	10.00		47,017.00	
	- อะเสเหล็ก H-100x100x6x8 มม. (17.20 kg./m.)	730.80	กก.	40.19	29,371.00	10.00		36,679.00	
	- แบบเหล็กกล่อง ขนาด 75x45x2.3 มม. (4.06 Kg/m)	216.00	กก.	40.19	8,681.00	10.00		10,841.00	
	- ท่อเหล็กกลม ขนาด 34x2.3 มม. (1.80 kg./m.)	12.00	แผ่น	365.00	4,380.00	109.50		5,694.00	
	- PL 9 mm.	48.00	ตัว	85.00	4,080.00	30.00		5,520.00	
	- เคมี่ BOLT M 12 mm.	1.00	เหมา	4,909.95	4,909.95	1,472.99		6,382.94	
5.3	หลังคาโพติคาร์บอนเนต แบบกลาง ทน 6 มิลลิเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบตามแบบขยาย								
	- หลังคาโพติคาร์บอนเนต แบบกลาง ทน 6 มิลลิเมตร	10.00	ตร.ม.	600.00	6,000.00	200.00		8,000.00	
	- แบบเหล็กกล่องขนาด 100x50x3.2 มม. (7.01 kg./m.)	210.30	กก.	47.98	10,090.00	10.00		12,193.00	
	- ท่อเหล็กกลม ขนาด 21x2.3 มม. (1.08 kg./m.)	6.48	กก.	40.19	260.00	10.00		325.00	
	- ท่อเหล็กกลม ขนาด 34x2.3 มม. (1.80 kg./m.)	10.80	กก.	40.19	434.00	10.00		542.00	
	- PL 9 mm.	9.00	แผ่น	365.00	3,285.00	109.50		4,270.50	
	- เคมี่ BOLT M 12 mm.	36.00	ตัว	85.00	3,060.00	30.00		4,140.00	
	- พ่นสีกันสนิม/สีน้ำมัน/อุปกรณ์ประกอบ ตามDetail Joint	1.00	เหมา	856.45	856.45	256.94		1,113.39	
	<b>รวมรายการที่ 5</b>			<b>639,219.40</b>	<b>639,219.40</b>		<b>139,933.42</b>	<b>779,152.82</b>	



## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงอาคารเรียนและปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ (อาคาร 11)

สถานที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

แบบเลขที่ A-01 to A-37, SN-01 to SN-13, EE-01 to EE-29

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 14 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2564

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
6	หมวดงานทาสี								
	- งานทาสี อะคริลิก 100% ชนิดทากายนอก (ปูนเก่า) เกรด 1 (ประเภทกึ่งเงา)	1,720.00	ตร.ม.	78.00	134,160.00	34.00	58,480.00	192,640.00	
	- งานทาสี อะคริลิก 100% ชนิดทากายใน (ปูนเก่า) เกรด 1 (ประเภทกึ่งเงา)	2,488.00	ตร.ม.	75.00	186,600.00	30.00	74,640.00	261,240.00	
					320,760.00		133,120.00	453,880.00	
7	หมวดงานประตูและหน้าต่าง								
7.1	งานติดตั้งประตู 9	2.00	ชุด	44,000.00	88,000.00			88,000.00	
7.2	งานติดตั้งประตู 10	2.00	ชุด	28,000.00	56,000.00			56,000.00	
7.3	งานติดตั้งประตู 11	4.00	ชุด	35,000.00	140,000.00			140,000.00	
7.4	งานติดตั้งประตู 12	4.00	ชุด	18,000.00	72,000.00			72,000.00	
7.5	งานติดตั้งประตู 13	3.00	ชุด	36,000.00	108,000.00			108,000.00	
7.6	งานติดตั้งประตู 14	12.00	ชุด	9,500.00	114,000.00			114,000.00	
7.7	งานติดตั้งประตู 14 และหน้าต่าง 27	1.00	ชุด	13,000.00	13,000.00			13,000.00	
7.8	งานติดตั้งประตู 15	7.00	ชุด	10,500.00	73,500.00			73,500.00	
7.9	งานติดตั้งประตู 16	4.00	ชุด	11,000.00	44,000.00			44,000.00	
7.10	งานติดตั้งประตู 17	10.00	ชุด	18,500.00	185,000.00			185,000.00	
7.11	งานติดตั้งประตู 18 และหน้าต่าง 28	1.00	ชุด	25,500.00	25,500.00			25,500.00	
7.12	งานติดตั้งประตู 19	1.00	ชุด	21,000.00	21,000.00			21,000.00	
7.13	งานติดตั้งหน้าต่าง 17	11.00	ชุด	9,000.00	99,000.00			99,000.00	
7.14	งานติดตั้งหน้าต่าง 18	61.00	ชุด	4,000.00	244,000.00			244,000.00	
7.15	งานติดตั้งหน้าต่าง 19	30.00	ชุด	9,000.00	270,000.00			270,000.00	
7.16	งานติดตั้งหน้าต่าง 20	2.00	ชุด	22,000.00	44,000.00			44,000.00	
7.17	งานติดตั้งหน้าต่าง 21	2.00	ชุด	26,000.00	52,000.00			52,000.00	
7.18	งานติดตั้งหน้าต่าง 22	2.00	ชุด	5,400.00	10,800.00			10,800.00	
7.19	งานติดตั้งหน้าต่าง 23	2.00	ชุด	8,000.00	16,000.00			16,000.00	
7.20	งานติดตั้งหน้าต่าง 24	2.00	ชุด	2,000.00	4,000.00			4,000.00	





แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงอาคารเรียนและปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ (อาคาร 11)

สถานที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

แบบเลขที่ A-01 to A-37, SN-01 to SN-13, EE-01 to EE-29

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 14 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2564

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
8	หมวดงานสุขภัณฑ์ห้องน้ำ								
8.1	งานสุขภัณฑ์ห้องน้ำนักศึกษา								
	โถส้วมนั่งราบ WC-1 ชนิดพัดชักแห้ง (ชิ้นที่ 2)	8.00	ชุด	5,031.00	40,248.00	450.00	3,600.00	43,848.00	
	- โถส้วมนั่งราบ ชนิดพัดชักแห้ง รุ่น C126207								
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ CT179(HM)	8.00	ชุด	225.00	1,800.00	35.00	280.00	2,080.00	
	โถส้วมนั่งราบ WC-2 ชนิดพัดชักแห้ง รุ่นออกผนัง (ชิ้นที่ 1)								
	- โถส้วมนั่งราบ ชนิดพัดชักแห้ง รุ่นออกผนัง	8.00	ชุด	5,031.00	40,248.00	450.00	3,600.00	43,848.00	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ CT179(HM)	8.00	ชุด	225.00	1,800.00	35.00	280.00	2,080.00	
	หัวฉีดชำระสายอ่อน								
	- หัวฉีดชำระสายอ่อน รุ่น CT9902#SA(HM)	16.00	ชุด	494.00	7,904.00	35.00	560.00	8,464.00	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ CT179(HM)	16.00	ชุด	225.00	3,600.00	35.00	560.00	4,160.00	
	โถปัสสาวะชาย URL-1								
	- โถปัสสาวะชาย C30207	6.00	ชุด	3,321.00	19,926.00	450.00	2,700.00	22,626.00	
	- ฟลัชวาล์ว CT4571DUF	6.00	ชุด	2,691.00	16,146.00			16,146.00	
	อ่างล้างหน้าฝังใต้เคาน์เตอร์ LAV-1								
	- อ่างล้างหน้า รุ่น C05157	10.00	ชุด	2,520.00	25,200.00	450.00	4,500.00	29,700.00	
	- ก๊อกอ่างล้างหน้าแบบก้านโยก CT1176A	10.00	ชุด	1,035.00	10,350.00			10,350.00	
	- สะดืออ่างล้างหน้าแบบกด CT6702(HM)	10.00	ชุด	315.00	3,150.00			3,150.00	
	- สายน้ำดี	10.00	ชุด	70.00	700.00			700.00	
	- ท่อน้ำทิ้งรูปตัวพีขาว CT683(HM)	10.00	ชุด	690.00	6,900.00			6,900.00	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ CT179(HM)	10.00	ชุด	225.00	2,250.00	35.00	350.00	2,600.00	
	ก๊อกล้างพื้น	4.00	ชุด	280.00	1,120.00	25.00	100.00	1,220.00	
	กระเบื้อง ทน 5 มม.	86.08	ตร.ฟ.	79.00	6,800.32			6,800.32	
	กรอบกระจกใสแทนเลส รูปตัวยู ขนาดประมาณ 10x10x10 มม.	23.00	ม.	125.00	2,875.00			2,875.00	
	ผนังห้องน้ำสำเร็จรูป PU Form ทน 30 มม. ของใหม่ (เลือกสีภายหลัง)	16.00	ชุด	13,500.00	216,000.00	800.00	12,800.00	228,800.00	
	อื่นๆ								
	- เคาน์เตอร์ คลส. ผิวหินเทียม ทน 18 มม. (TOP+ลูกตั้ง+กันเปื้อน)	7.50	ม.	4,103.00	30,772.50	907.00	6,802.50	37,575.00	







แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงอาคารเรียนและปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ (อาคาร 11)

สถานที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

แบบเลขที่ A-01 to A-37, SN-01 to SN-13, EE-01 to EE-29

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 14 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2564

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
9.1	แผงจ่ายไฟฟ้าหลัก (Main Distribution Board, MDB)	1.00	ชุด	200,000.00	200,000.00	20,000.00	20,000.00	220,000.00	
	แผงจ่ายไฟฟ้าหลัก (MDB) ประกอบด้วย								
	- ACB 400AT, 3P, IC >= 25kA, จำนวน 1 ตัว								
	- เซอร์คิตเบรกเกอร์ 125AT, 3P, IC >= 25 KA, จำนวน 1 ตัว								
	- เซอร์คิตเบรกเกอร์ 100AT, 3P, IC >= 25 KA, จำนวน 3 ตัว								
	- เซอร์คิตเบรกเกอร์ 80AT, 3P, IC >= 25 KA, จำนวน 3 ตัว								
	- เซอร์คิตเบรกเกอร์ 32AT, 3P, IC >= 25 KA, จำนวน 1 ตัว								
	- อุปกรณ์ป้องกันเครื่อง (SPD) พร้อม CB, จำนวน 1 ตัว								
	- ดิจิตัลเพาเวอร์มิเตอร์ (Digital Power Meter) จำนวน 1 ตัว								
	<b>ชุดเครื่องมือวัด (Metering Set) ประกอบด้วย</b>								
	- โวลต์มิเตอร์ (Voltmeter) ขนาด 0-500 V, จำนวน 3 ตัว								
	- แอมมิเตอร์ (Ammeter) ขนาด 0-800 A, จำนวน 1 ตัว								
	- สวิตซ์เลือกวัดแรงดัน (Voltmeter Selector Switch) จำนวน 1 ตัว								
	- สวิตซ์เลือกวัดกระแส (Ammeter Selector Switch) จำนวน 1 ตัว								
	- หม้อแปลงกระแส (CT) ขนาด 800/5A, จำนวน 3 ตัว								
	- หลอดไฟ (Pilot Lamp) จำนวน 3 ตัว								
	- ฟิวส์ป้องกันเครื่องมือวัด จำนวน 1 ชุด								
	- ตู้แม่ข่ายไฟฟ้าหลัก (Cubical)+บัสบาร์ทองแดง (CU, Busbar) 800 A.	1.00	หemaal	5,000.00	5,000.00	2,000.00	2,000.00	7,000.00	
	- ระบบต่อลงดิน	1.00	หemaal	40,000.00	40,000.00	10,000.00	10,000.00	50,000.00	
	- อุปกรณ์ประกอบ (Accessories)/ค่าติดตั้ง								
	<b>รวมรายการ 9.1</b>				245,000.00		32,000.00	277,000.00	
9.2	<b>ระบบตรวจวัดค่าพลังงานการใช้ไฟฟ้า</b>								
	- เครื่องประมวลผลและเก็บบันทึกข้อมูลการใช้พลังงานไฟฟ้า	1.00	ตัว	24,000.00	24,000.00			24,000.00	
	- เครื่องสำรองไฟ (UPS) ขนาดไม่ต่ำกว่า 300 Watt	1.00	ตัว	2,000.00	2,000.00			2,000.00	
	- งานเดินสายระบบสื่อสาร	1.00	งาน	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	4,000.00	
	<b>รวมรายการ 9.2</b>				28,000.00		2,000.00	30,000.00	



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงอาคารเรียนและปฏิบัติภาควิทยาศาสตร์ (อาคาร 11)

สถานที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

แบบเลขที่ A-01 to A-37, SN-01 to SN-13, EE-01 to EE-29

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 14 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2564

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
9.3	สายเมนระบบไฟฟ้ากำลังจากเครื่องวัดหน่วยไฟฟ้ามายังตู้ MDB ในอาคาร - สายไฟฟ้าชนิด NYY 4x1C (2SET) 120 Sq.mm. - Cable Tray 300x100 mm. 1.6 mm. HDG./Cover - เสาค้ำ 8.50 ม-ก (มาตรฐานการไฟฟ้านครหลวง) - อุปกรณ์ประกอบ (Accessories)/ค่าขนส่ง/ค่าเครื่องจักร	1,056.00 75.90 1.00 1.00	ม. ม. ตัน เหมา	546.50 1,065.57 2,700.00 52,638.00	577,104.00 80,876.76 2,700.00 52,638.00	85.00 40.00 1,500.00 4,211.00	89,760.00 3,036.00 1,500.00 4,211.00	666,864.00 83,912.76 4,200.00 56,849.00	
	<b>รวมรายการ 9.3</b>				713,318.76		98,507.00	811,825.76	
9.4	แสงสวิตซ์และอุปกรณ์ประกอบ (Switch Panel&Accessories ) - LP1,2,3 30CKT แบบ Main Breaker 100A 25KA - AC1,2,3 30CKT แบบ Main Breaker 80A 25KA - CU4 1P 2Wire 240V 6CKT (GND) - MCCB 3P 100AT/100AF IC ≥ 30 kA - CB 2P 32AT IC ≥ 10 kA (For CU4) - BRANCH CB 1P 16-32A 6KA - BRANCH CB RCBO 1P 16-32A 6KA - อุปกรณ์ประกอบ (Accessories)	3.00 3.00 1.00 6.00 1.00 180.00 6.00 1.00	ชุด ชุด ชุด ชุด ลูก ลูก ลูก เหมา	11,200.00 11,200.00 2,570.00 6,580.00 1,190.00 232.00 2,260.00 13,260.00	33,600.00 33,600.00 2,570.00 39,480.00 1,190.00 41,760.00 13,560.00 13,260.00	1,120.00 1,120.00 257.00	3,360.00 3,360.00 257.00	36,960.00 36,960.00 2,827.00 39,480.00 1,190.00 41,760.00 13,560.00 14,320.00	
	<b>รวมรายการ 9.4</b>				179,020.00		8,037.00	187,057.00	



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงอาคารเรียนและปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ (อาคาร 11)

สถานที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

แบบเลขที่ A-01 to A-37, SN-01 to SN-13, EE-01 to EE-29

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 14 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2564

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
9.5	สายไฟฟ้าและสายเคเบิล (Wire&Cable) - IEC01 (THW) 35 SQ.MM. - IEC01 (THW) 25 SQ.MM. - IEC01 (THW) 10 SQ.MM. - IEC01 (THW) 4 SQ.MM. - IEC01 (THW) 2.5 SQ.MM. - ACCESSORIES	146.30 760.65 81.00 3,200.00 5,200.00 1.00	ม. ม. ม. ม. ม. งาน	127.44 96.00 39.44 13.76 9.12 14,905.00	18,644.76 73,022.40 3,194.80 44,025.60 47,429.20 14,905.00	30.00 25.00 16.00 10.00 7.00 1,192.00	4,389.00 19,016.25 1,296.00 32,000.00 36,400.00 1,192.00	23,033.76 92,038.65 4,490.80 76,025.60 83,829.20 16,097.00	LP-LAB (ตู้ของดี)
<b>รวมรายการ 9.5</b>					201,221.77		94,293.25	295,515.02	
9.6	ท่อร้อยสายไฟและทางเดินสายไฟฟ้า (Conduit&Raceway) - Wire Way 100x150x1.2 mm. With/Cover - Wire Way 100x100x1.2 mm. With/Cover - Wire Way 100x100x1.6 mm. HDG./Cover - EMT DIA. 1" (For CU4) - EMT DIA. 3/4" - EMT DIA. 1/2" - ACCESSORIES/SUPPORT/HANGER	13.20 148.50 50.00 29.70 1,086.00 2,771.00 1.00	ม. ม. ม. ม. ม. ม. เมตร	445.90 365.16 774.18 54.60 38.40 26.60 16,797.00	5,885.88 54,226.26 38,709.00 1,621.62 41,702.40 73,708.60 16,797.00	55.00 45.00 55.00 28.00 24.00 22.00 1,343.00	726.00 6,682.50 2,750.00 831.60 26,064.00 60,962.00 1,343.00	6,611.88 60,908.76 41,459.00 2,453.22 67,766.40 134,670.60 18,140.00	
<b>รวมรายการ 9.6</b>					232,650.76		99,359.10	332,009.86	



## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

## กลุ่มงาน/งาน

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงอาคารเรียนและปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ (อาคาร 11)

สถานที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

แบบเลขที่ A-01 to A-37, SN-01 to SN-13, EE-01 to EE-29

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 14 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2564

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
9.7	โคมไฟฟ้า (LIGHTING Fixture) - โคมไฟฝังฝ้าตะแกรง (สี) แผงสะท้อนแสง 95% 2xLED18W. (≥600x1,200 mm.) - โคมไฟติดลอยตะแกรง (สี) แผงสะท้อนแสง 95% 2xLED18W. (≥600x1,200 mm.) - โคมไฟกันฝน 1xLED18 W. (≥60x1,200x150 mm.) - โคมไฟกันน้ำกันฝุ่น (Seal Waterproof:IP66) 1xLED18 W. (≥100x1,200 mm.) - โคมถ่วงเหล็กตะแกรงจวด 1xLED18 W. (≥60x1,200x110 mm.) - โคมครอบอะคริลิก ทรงสูง 1xLED18 W. (≥70x1,200 mm.) - โคมครอบอะคริลิก ทรงสี่ 1xLED18 W. (≥100x1,200x110 mm.) - โคมดาวไลท์ที่เหลี่ยมฝ้า ฝ้า E27 หลอด LED≥15W - โคม Flood Light LED≥100W 220V (IP65) - โคม Street Light (IP54) 2xLED18W. (>180x1,300x130 mm.) - Emergency Light LED2x6W Back Up 6 hr. - Exit Light LED 6W Back Up 3 hr. - ACCESSORIES/SUPPORT/HANGER	103.00 135.00 4.00 51.00 8.00 8.00 4.00 63.00 2.00 10.00 9.00 8.00 1.00	ชุด ชุด ชุด ชุด ชุด ชุด ชุด ชุด ชุด ชุด ชุด ชุด เหมา	2,918.00 2,918.00 520.00 1,000.00 680.00 600.00 600.00 1,000.00 5,400.00 2,160.00 3,500.00 2,800.00 72,760.00	300,554.00 393,930.00 2,080.00 51,000.00 5,440.00 4,800.00 2,400.00 63,000.00 10,800.00 21,600.00 31,500.00 22,400.00 72,760.00	130.00 130.00 115.00 115.00 115.00 115.00 115.00 115.00 150.00 550.00 115.00 115.00 5,820.00	13,390.00 17,550.00 460.00 5,865.00 920.00 920.00 460.00 7,245.00 300.00 5,500.00 1,035.00 920.00 5,820.00	313,944.00 411,480.00 2,540.00 56,865.00 6,360.00 5,720.00 2,860.00 70,245.00 11,100.00 27,100.00 32,535.00 23,320.00 78,580.00	
	<b>รวมรายการ 9.7</b>				982,264.00		60,385.00	1,042,649.00	
9.8	สวิตช์และตัวรับไฟฟ้า (SWITCH & RECEPTACLE) - Single Pole Switch - Duplex Receptacle 16 A. 250 V. - Switch Gang 1-3 PALET	70.00 133.00 203.00	ตัว ตัว ชุด	28.28 123.12 25.00	1,979.60 16,374.96 5,075.00	80.00 90.00	5,600.00 11,970.00	7,579.60 28,344.96 5,075.00	
	<b>รวมรายการ 9.8</b>				23,429.56		17,570.00	40,999.56	



## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน  
ชื่อโครงการ งานปรับปรุงอาคารเรียนและปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ (อาคาร 11)  
สถานที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร  
หน่วยงานเจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร  
คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

แบบเลขที่ A-01 to A-37, SN-01 to SN-13, EE-01 to EE-29

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 14 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2564

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
9.9	ระบบไฟฟ้าของระบบปรับอากาศและงานติดตั้งเครื่องปรับอากาศ สายไฟฟ้าและสายเคเบิล (Wire&Cable) - IEC01 (THW) 25 SQ.MM. - IEC01 (THW) 6 SQ.MM. - IEC01 (THW) 4 SQ.MM. - Weather Proof Isolator Switches (IP66) 35A , 2P+E - ACCESSORIES	117.70 1,620.30 1,720.13 31.00 1.00	ม. ม. ม. ชุด พม่า	96.00 22.64 13.76 960.00 8,112.00	11,299.20 36,686.83 23,665.55 29,760.00 8,112.00	25.00 12.00 10.00 115.00 3,166.00	2,942.50 19,443.60 17,201.30 3,565.00 3,166.00	14,241.70 56,130.43 40,866.85 33,325.00 11,278.00	
	ท่อร้อยสายไฟและทางเดินสายไฟฟ้า (Conduit&Raceway) - Wire Way 100x100x1.6 mm. HDG./Cover - EMT DIA. 3/4" - ACCESSORIES/SUPPORT/HANGER	166.10 240.00 1.00	ม. ม. พม่า	774.18 38.40 11,024.00	128,591.30 9,216.00 11,024.00	55.00 24.00 1,191.00	9,135.50 5,760.00 1,191.00	137,726.80 14,976.00 12,215.00	
	<b>รวมรายการ 9.9</b>				<b>258,354.88</b>		<b>62,404.90</b>	<b>320,759.78</b>	
9.10	พัดลมระบายอากาศ - พัดลมดูดอากาศแบบตีฝ้าเพดานพร้อมท่อดูดอากาศออก ขนาด 6"	11.00	ชุด			385.00	4,235.00	4,235.00	
	<b>รวมรายการ 9.10</b>							<b>4,235.00</b>	



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน  
 ชื่อโครงการ งานปรับปรุงอาคารเรียนและปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ (อาคาร 11)  
 สถานที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร  
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร  
 คำนวนราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

แบบเลขที่ A-01 to A-37, SN-01 to SN-13, EE-01 to EE-29

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 14 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2564

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
9.11	หมวดงานระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์								
	Floor.1								
	- CAT6 UTP ULTRA (600 MHz)	536.69	ม.	16.03	8,603.14	7.00	3,756.83	12,359.97	
	- CAT6 RJ 45 PLUG	28.00	ตัว	8.00	224.00			224.00	
	- CAT6 RJ 45 JACK /FACE PLATE 1 Port With Icon&Label	14.00	ชุด	100.00	1,400.00	110.00	1,540.00	2,940.00	
	- Wire Way 100x50x1.2 mm. With/Cover	52.36	ม.	282.78	14,806.36	35.00	1,832.60	16,638.96	
	- EMT DIA. 1/2"	184.80	ม.	26.60	4,915.68	22.00	4,065.60	8,981.28	
	Floor.2								
	- สายใยแก้วนำแสงระหว่างอาคาร 11 กับอาคารเฉลิมพระเกียรติ 15 ชั้น	1.00	งาน	20,000.00	20,000.00	10,000.00	10,000.00	30,000.00	
	- CAT6 UTP ULTRA (600 MHz)	487.08	ม.	16.03	7,807.89	7.00	3,409.56	11,217.45	
	- CAT6 RJ 45 PLUG	26.00	ตัว	8.00	208.00			208.00	
	- CAT6 RJ 45 JACK /FACE PLATE 1 Port With Icon&Label	13.00	ชุด	100.00	1,300.00	110.00	1,430.00	2,730.00	
	- Wire Way 100x50x1.2 mm. With/Cover	52.36	ม.	282.78	14,806.36	35.00	1,832.60	16,638.96	
	- EMT DIA. 1/2"	171.60	ม.	26.60	4,564.56	22.00	3,775.20	8,339.76	
	Floor.3								
	- CAT6 UTP ULTRA (600 MHz)	544.50	ม.	16.03	8,728.34	7.00	3,811.50	12,539.84	
	- CAT6 RJ 45 PLUG	32.00	ตัว	8.00	256.00			256.00	
	- CAT6 RJ 45 JACK /FACE PLATE 1 Port With Icon&Label	16.00	ชุด	100.00	1,600.00	110.00	1,760.00	3,360.00	
	- Wire Way 100x50x1.2 mm. With/Cover	52.36	ม.	282.78	14,806.36	35.00	1,832.60	16,638.96	
	- EMT DIA. 1/2"	211.20	ม.	26.60	5,617.92	22.00	4,646.40	10,264.32	
	Floor.4 (ตาดฟ้า)								
	- CAT6 UTP ULTRA (600 MHz)	222.47	ม.	16.03	3,566.19	7.00	1,557.29	5,123.48	
	- CAT6 RJ 45 PLUG	6.00	ตัว	8.00	48.00			48.00	
	- CAT6 RJ 45 JACK /FACE PLATE 1 Port With Icon&Label	3.00	ชุด	100.00	300.00	110.00	330.00	630.00	
	- EMT DIA. 1/2"	55.22	ม.	26.60	1,468.85	22.00	1,214.84	2,683.69	
	<b>รวมรายการที่ 9.11</b>				<b>115,027.66</b>		<b>46,795.02</b>	<b>161,822.68</b>	




## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน  
ชื่อโครงการ งานปรับปรุงอาคารเรียนและปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ (อาคาร 11)  
สถานที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร  
หน่วยงานเจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร  
คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

แบบเลขที่ A-01 to A-37, SN-01 to SN-13, EE-01 to EE-29

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 14 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2564

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
10	หมวดงานระบบสุขาภิบาล								
10.1	COLD WATER SYSTEM (ห้องน้ำ)								
	ท่อน้ำใช้ (PVC CLASS 13.5)								
	- DIA 2"	36.00	ม.	59.15	2,129.40	40.00	1,440.00	3,569.40	
	- DIA 1-1/2"	52.00	ม.	38.67	2,010.84	30.00	1,560.00	3,570.84	
	- DIA 1"	8.00	ม.	22.97	183.76	30.00	240.00	423.76	
	- DIA 3/4"	160.00	ม.	14.56	2,329.60	30.00	4,800.00	7,129.60	
	- DIA 1/2"	52.00	ม.	12.05	626.60	30.00	1,560.00	2,186.60	
	- ข้อต่อ ข้อต่อต่างๆ	1.00	รวม	3,640.10	3,640.10	1,092.03	1,092.03	4,732.13	
	- ค่าอุปกรณ์ยึดและรองรับท่อ	1.00	รวม	2,184.06	2,184.06	655.22	655.22	2,839.28	
	- ค่าทดสอบ ทำความสะอาด ทาสี ทำสัญลักษณ์ท่อ	1.00	รวม	728.02	728.02	218.41	218.41	946.43	
	- GATE VALVE DIA 2"	5.00	อัน	1,145.00	5,725.00	400.00	2,000.00	7,725.00	
10.2	SEWAGE AND DRAINAGE SYSTEM (ห้องน้ำ)								
	ช่องระบายน้ำที่พื้น (FD) ชนิดเหล็กหล่อ								
	- DIA 2" + P-TRAP ขนาด DIA 2"	10.00	อัน	450.00	4,500.00	300.00	3,000.00	7,500.00	
	ช่องระบายน้ำที่ผนัง (FD) ชนิดเหล็กหล่อ								
	- DIA 2"	9.00	อัน	450.00	4,050.00	300.00	2,700.00	6,750.00	
	ช่องเปิดทำความสะอาดที่พื้น (CO) ชนิดเหล็กหล่อ								
	- DIA 4"	9.00	อัน	1,050.00	9,450.00	200.00	1,800.00	11,250.00	
	- DIA 3"	9.00	อัน	1,000.00	9,000.00	150.00	1,350.00	10,350.00	
	ท่อระบายน้ำเสียด (W) (PVC CLASS 8.5)								
	- DIA 3"	72.00	ม.	89.86	6,469.92	75.00	5,400.00	11,869.92	
	- DIA 2"	40.00	ม.	40.95	1,638.00	40.00	1,600.00	3,238.00	
	- DIA 1 1/2"	20.00	ม.	25.93	518.60	30.00	600.00	1,118.60	
	ข้อต่อ ข้อต่อต่างๆ	1.00	รวม	2,587.97	2,587.97	776.39	776.39	3,364.36	
	ค่าอุปกรณ์ยึดและรองรับท่อ	1.00	รวม	1,940.98	1,940.98	582.29	582.29	2,523.27	



## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงอาคารเรียนและปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ (อาคาร 11)

สถานที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

แบบเลขที่ A-01 to A-37, SN-01 to SN-13, EE-01 to EE-29

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 14 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2564

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	ค่าทดสอบ ทำความสะอาด ทาสี ทำสัญลักษณ์ท่อ	1.00	รวม	646.99	646.99	194.10	194.10	841.09	
	ท่อระบายน้ำโพลีเอทิลีน (PVC CLASS 8.5)								
	- DIA 4"	84.00	ม.	145.60	12,230.40	100.00	8,400.00	20,630.40	
	- DIA 3"	8.00	ม.	89.86	718.88	75.00	600.00	1,318.88	
	- DIA 2"	8.00	ม.	40.95	327.60	40.00	320.00	647.60	
	ข้อต่อ ข้อต่อต่าง ๆ	1.00	รวม	5,310.75	5,310.75	1,593.23	1,593.23	6,903.98	
	ค่าอุปกรณ์ยึดและรองรับท่อ	1.00	รวม	3,983.06	3,983.06	1,194.92	1,194.92	5,177.98	
	ค่าทดสอบ ทำความสะอาด ทาสี ทำสัญลักษณ์ท่อ	1.00	รวม	1,327.69	1,327.69	398.31	398.31	1,725.99	
	ท่ออากาศ (V) (PVC CLASS 8.5)								
	- DIA 2"	72.00	ม.	40.95	2,948.40	40.00	2,880.00	5,828.40	
	- DIA 1 1/2"	72.00	ม.	25.93	1,866.96	30.00	2,160.00	4,026.96	
	- DIA 1-1/4"	40.00	ม.	19.79	791.60	30.00	1,200.00	1,991.60	
	ข้อต่อ ข้อต่อต่าง ๆ	1.00	รวม	1,926.14	1,926.14	577.84	577.84	2,503.99	
	ค่าอุปกรณ์ยึดและรองรับท่อ	1.00	รวม	1,444.61	1,444.61	433.38	433.38	1,877.99	
	ค่าทดสอบ ทำความสะอาด ทาสี ทำสัญลักษณ์ท่อ	1.00	รวม	481.54	481.54	144.46	144.46	626.00	
10.3	ระบบท่อห้องเรียน								
	ท่อน้ำใช้ (PVC CLASS 13.5)								
	- DIA 1"	156.00	ม.	22.97	3,583.32	30.00	4,680.00	8,263.32	
	- DIA 3/4"	54.00	ม.	14.56	786.24	30.00	1,620.00	2,406.24	
	- DIA 1/2"	180.00	ม.	12.05	2,169.00	30.00	5,400.00	7,569.00	
	- ข้อต่อ ข้อต่อต่าง ๆ	1.00	รวม	3,269.28	3,269.28	980.78	980.78	4,250.06	
	- ค่าอุปกรณ์ยึดและรองรับท่อ	1.00	รวม	1,961.57	1,961.57	588.47	588.47	2,550.04	
	- ค่าทดสอบ ทำความสะอาด ทาสี ทำสัญลักษณ์ท่อ	1.00	รวม	653.86	653.86	196.16	196.16	850.01	
	วาล์ว และอุปกรณ์ประกอบท่อ								
	- GATE VALVE DIA 1"	3.00	อัน	180	540.00	200.00	600.00	1,140.00	













## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงอาคารเรียนและปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ (อาคาร 11)

แบบเลขที่ A-01 to A-37, SN-01 to SN-13, EE-01 to EE-29

สถานที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

คำนวณราคากลางโดย กองอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 14 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2564

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		รวมจำนวนเงิน	รวมค่าวัสดุ และค่าภาษีทั้งสิ้น		หมายเหตุ
				ราคารายละ	รวมค่าภาษี 7%				
3	หมวดงานระบบภาพและเสียง								
	Floor.1 ห้องปฏิบัติการเคมี 1113								
	ระบบเสียง								
	- ไมโครโฟนแบบมีสายพร้อมขาตั้ง (ชนิดตั้งโต๊ะ) สายยาว 10 เมตร	1.00	ชุด	7,009.35	490.65	7,500.00	7,500.00		
	- เครื่องขยายเสียงขนาดไม่น้อยกว่า 120 วัตต์	1.00	ชุด	14,018.69	981.31	15,000.00	15,000.00		
	- ลำโพงแบบ 2 ทาง ขนาดไม่น้อยกว่า 40 วัตต์	2.00	ตู้	14,018.69	981.31	15,000.00	30,000.00		
	- เครื่องแยกกระบบเสียงและภาพ จาก HDMI	1.00	เครื่อง	6,074.77	425.23	6,500.00	6,500.00		
	- ตู้ RACK สำหรับใส่อุปกรณ์แบบติดตั้งผนัง 9 U	1.00	ตู้	6,542.06	457.94	7,000.00	7,000.00		
	ระบบภาพ								
	- เครื่องฉายภาพโปรเจคเตอร์ขนาด 3700 ANSI LUMENS	1.00	เครื่อง	36,448.60	2,551.40	39,000.00	39,000.00		
	- จอรับภาพแบบมอดูร์ไฟฟ้าขนาด 120 นิ้ว	1.00	จอ	13,084.11	915.89	14,000.00	14,000.00		
	- อุปกรณ์การติดตั้งระบบเสียงและภาพ (พร้อมใช้งาน)	1.00	งาน	21,962.62	1,537.38	23,500.00	23,500.00		
	Floor.2 ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ 1123								
	ระบบเสียง								
	- ไมโครโฟนแบบมีสายพร้อมขาตั้ง (ชนิดตั้งโต๊ะ) สายยาว 10 เมตร	1.00	ชุด	7,009.35	490.65	7,500.00	7,500.00		
	- เครื่องขยายเสียงขนาดไม่น้อยกว่า 120 วัตต์	1.00	ชุด	14,018.69	981.31	15,000.00	15,000.00		
	- ลำโพงแบบ 2 ทาง ขนาดไม่น้อยกว่า 40 วัตต์	2.00	ตู้	14,018.69	981.31	15,000.00	30,000.00		
	- เครื่องแยกกระบบเสียงและภาพ จาก HDMI	1.00	เครื่อง	6,074.77	425.23	6,500.00	6,500.00		
	- ตู้ RACK สำหรับใส่อุปกรณ์แบบติดตั้งผนัง 9 U	1.00	ตู้	6,542.06	457.94	7,000.00	7,000.00		
	ระบบภาพ								
	- เครื่องฉายภาพโปรเจคเตอร์ขนาด 3700 ANSI LUMENS	1.00	เครื่อง	36,448.60	2,551.40	39,000.00	39,000.00		
	- จอรับภาพแบบมอดูร์ไฟฟ้าขนาด 120 นิ้ว	1.00	จอ	13,084.11	915.89	14,000.00	14,000.00		
	- อุปกรณ์การติดตั้งระบบเสียงและภาพ (พร้อมใช้งาน)	1.00	งาน	21,962.62	1,537.38	23,500.00	23,500.00		











