

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง


๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างค่ายลูกเสือศาสตร์พระราชา ระยะที่ ๑
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒,๖๔๐,๐๐๐ บาท
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)
  - ๔.๑ ก่อสร้างอาคารโรงนอน ๙๐ คน จำนวน ๑ หลัง
  - ๔.๒ ก่อสร้างห้องอาบน้ำผู้ชาย จำนวน ๑ หลัง
  - ๔.๓ ก่อสร้างห้องอาบน้ำผู้หญิง จำนวน ๑ หลัง
  - ๔.๔ งานติดตั้งเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนเรือนนอนชาย-หญิง
  - ๔.๕ งานติดตั้งพัดลมติดผนัง
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่.....๒๑...เม.ย...๒๕๖๔เป็นเงิน ๒,๖๔๐,๐๐๐ บาท (สองล้านหกแสนสี่หมื่นบาทถ้วน)
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
  ๑. ตามหลักเกณฑ์การกำหนดราคาตัววัสดุก่อสร้าง สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ กรุงเทพมหานคร **ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๔** และราคาค่าแรงงานตามบัญชีค่าแรงงาน/ดำเนินการ สำหรับถอดแบบคำนวณราคากลาง งานก่อสร้าง ฉบับปรับปรุง **เดือน ตุลาคม ๒๕๕๘**
  ๒. บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์กองมาตรฐานงบประมาณ ๑ สำนักงบประมาณ ธันวาคม ๒๕๖๓
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
  - ๗.๑ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศุภกิจ สดสี
  - ๗.๒ นายสมประสงค์ โชคลาภ
  - ๗.๓ นายภูมินันท์ เกตุแก้ว
  - ๗.๔ นายเจษฎาพร เสมา
  - ๗.๕ นางสาววิมลวรรณ โพนสวัสดิ์



(ลงชื่อ) .....  ..... ประธานกรรมการ  
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศุภกิจ สดสี)

(ลงชื่อ) .....  ..... กรรมการ  
(นายสมประสงค์ โชคลาภ)

(ลงชื่อ) .....  ..... กรรมการ  
(นายภูมินันท์ เกตุแก้ว)


(ลงชื่อ) .....  ..... กรรมการ  
(นายเจษฎาพร เสมา)

(ลงชื่อ) .....  ..... กรรมการและเลขานุการ  
(นางสาววิมลวรรณ โพนสวัสดิ์)

แบบสรุปราคากลาง

ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างค่ายลูกเสือศาสตร์พระราชา ระยะที่ 1	
สถานที่ก่อสร้าง วิทยาลัยชัยบาดาลพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร	
แบบเลขที่	รายการเลขที่
หน่วยงานเจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร	
แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ	จำนวน 27 แผ่น
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 16 เดือน เมษายน พ.ศ. 2564	

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างาน เป็นเงิน/บาท	หมายเหตุ
	สรุป		
	ตาม		
	เรื่อง		
	สรุปผลดังนี้ :		
1	ค่างานสิ่งก่อสร้าง เป็นเงินประมาณ	2,612,068.00	
2	ค่างานจัดซื้อ เป็นเงินประมาณ	27,932.00	
สรุป	รวมค่างานทั้งโครงการ	2,640,000.00	
	สรุปเป็นราคากลางทั้งสิ้น	2,640,000.00	
	ราคากลาง (สองล้านหกแสนสี่หมื่นบาทถ้วน)		



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศุภกิจ สดสี)  
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



(นายสมประสงค์ โชคกลาง)  
กรรมการกำหนดราคากลาง



(นายเจษฎาพร เสมา)  
กรรมการกำหนดราคากลาง



(นายภูมิพันธ์ เกตุแก้ว)  
กรรมการกำหนดราคากลาง



(นางสาววิมลวรรณ โพนสวัสดิ์)  
กรรมการและเลขานุการกำหนดราคากลาง

## แบบสรุปค่างานก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน

ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างค่ายลูกเสือศาสตร์พระราชา ระยะที่ 1

สถานที่ก่อสร้าง วิทยาลัยชัยบาดาลพิพัฒน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

รายการเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ

จำนวน 26 แผ่น

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 16 เดือน เมษายน พ.ศ. 2564

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	FACTOR F	ค่างาน	หมายเหตุ
1	ก่อสร้างอาคารโรงนอน 90 คน จำนวน 1 หลัง	1,634,163.36	1.3007	2,125,556.28	ปร.4(ก).1
2	ก่อสร้างห้องอาบน้ำผู้ชาย จำนวน 1 หลัง	145,680.65	1.3007	189,486.82	ปร.4(ก).2
3	ก่อสร้างห้องอาบน้ำผู้หญิง จำนวน 1 หลัง	145,680.65	1.3007	189,486.82	ปร.4(ก).3
4	งานติดตั้งเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน เรือนนอนชาย-หญิง	82,676.95	1.3007	107,537.91	ปร.4(ก).4
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย..... 0.00%				
	เงินประกันผลงานหัก..... 0.00%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้..... 5.00%				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม..... 7.00%				
รวมค่าก่อสร้าง				2,612,068.00	

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศุภกิจ สดสี)  
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายสมประสงค์ โชคลาภ)  
กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายภูมิรัตน์ เกตุแก้ว)  
กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายเจษฎาพร เสมอ)  
กรรมการกำหนดราคากลาง

(นางสาววิมลวรรณ โพนสวัสดิ์)  
กรรมการและเลขานุการกำหนดราคากลาง







แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4 (ก) .1

กลุ่มงาน/งาน

ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างค่ายลูกเสือศาสตร์พระราชา ระยะที่ 1 (ก่อสร้างอาคารโรงนอน 90 คน จำนวน 1 หลัง)

สถานที่ก่อสร้าง วิทยาลัยชัยบาดาลพิพัฒน มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 16 เดือน เมษายน พ.ศ. 2564

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
3	หมวดงานสถาปัตยกรรม								
3.1	งานหลังคา								
	- หลังคาแผ่นเหล็กรีดลอนชนิดเคลือบสี หนา 0.47 มม. รวมเคลือบสี	360.00	ตร.ม.	650.00	234,000.00	70.00	25,200.00	259,200.00	
	ติดตั้งฉนวนกันความร้อน ชนิด PU FOAM หนา 25 มม. หุ้มด้วยแผ่นเหล็กรีดลอน								
	ชนิดเคลือบสีขาว หนา 0.26 มม.								
	- ครอบสันหลังคาและครอบข้างหลังคา กว้างไม่น้อยกว่า 0.47 ม.	78.00	เมตร	200.00	15,600.00	50.00	3,900.00	19,500.00	
	- เชิงชายและปิดลอนหลังคาพร้อมทาสี	96.00	ม.	155.00	14,880.00	46.50	4,464.00	19,344.00	
3.2	งานฝ้าเพดาน								
	- C-2 ฝ้าแผ่น Smart Board ชนิดแผ่นเรียบ มีร่องระบายอากาศ หนา 4 มม.	9.00	ตร.ม.	500.00	4,500.00	75.00	675.00	5,175.00	
	ติดตั้งบนโครงคร่าวเหล็ก ขนาด 75x38x1.6 mm. (2.71 kg./m.) ระยะ 400x400 มม.								
	- งานทาสีฝ้าเพดาน	9.00	ตร.ม.	35.00	315.00	30.00	270.00	585.00	
3.3	งานผนัง								
	- P1/P2 ผนังก่ออิฐมวลเบา ขนาด 20 x 60 x 7.5 mm.	185.00	ตร.ม.	220.00	40,700.00	53.00	9,805.00	50,505.00	
	- เสาค้ำและคานทับหลัง ค.ส.ล. ขนาด 0.10 x 0.10 ม./ 0.10 x 0.20 ม.	138.75	ม.	117.00	16,233.75	44.00	6,105.00	22,338.75	
	- P1/P2 ผนังฉาบปูนเรียบ	356.00	ตร.ม.	117.00	41,652.00	82.00	29,192.00	70,844.00	
	- P3 ผนังฉาบปูนเรียบโครงสร้าง	137.00	ตร.ม.	117.00	16,029.00	82.00	11,234.00	27,263.00	
	- P4 ผนังช่องลม ขนาด 19x19x9 ซม. ด้านหลังกรุตาข่ายกันแมลง	320.00	ก้อน	25.00	8,000.00	5.00	1,600.00	9,600.00	
	- P5 ผนังบล็อกแก้ว ขนาด 19x19x9 ซม.	4.00	ก้อน	25.00	100.00	5.00	20.00	120.00	
	- บัวปูนปั้น คสล.	48.00	ม.	80.00	3,840.00	82.00	3,936.00	7,776.00	









แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4 (ก) .1

กลุ่มงาน/งาน

ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างค่ายลูกเสือศาสตร์พระราชา ระยะที่ 1 (ก่อสร้างอาคารโรงนอน 90 คน จำนวน 1 หลัง)

สถานที่ก่อสร้าง วิทยาลัยชัยบาตาลัยพัฒน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร


แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 16 เดือน เมษายน พ.ศ. 2564

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
4	แผงสวิทซ์และอุปกรณ์ประกอบ (Switch Panel&Accessories )								
4.1	ตู้ควบคุมไฟฟ้าย่อย (LP,CU)								
	- CU1 ชนิด 14 วงจรย่อย 1P 2W 240V/Ground Bar	1.00	ชุด	3,330.00	3,330.00	333.00	333.00	3,663.00	
	- Main Breaker 2P RCBO 63AT 10KA	1.00	ตัว	4,200.00	4,200.00	-	-	4,200.00	
	- CB 1P 16-32A 6KA	14.00	ลูก	232.00	3,248.00	-	-	3,248.00	
	- อุปกรณ์ประกอบ (Accessories)	1.00	เหมา	1,077.00	1,077.00	107.00	107.00	1,184.00	
	<b>รวมรายการที่ 4.1</b>				<b>11,855.00</b>		<b>440.00</b>	<b>12,295.00</b>	
4.2	สายไฟฟ้าและสายเคเบิล (Wire&Cable)								
	- IEC01 (THW) 25 SQ.MM.	200.00	ม.	85.80	17,160.00	25.00	5,000.00	22,160.00	*สายเมน
	- IEC01 (THW) 4 SQ.MM.	503.80	ม.	12.29	6,191.70	10.00	5,038.00	11,229.70	
	- IEC01 (THW) 2.5 SQ.MM.	610.50	ม.	8.15	4,975.58	7.00	4,273.50	9,249.08	
	- ACCESSORIES	1.00	งาน	4,249.00	4,249.00	424.00	424.00	4,673.00	
	<b>รวมรายการที่ 4.2</b>				<b>32,576.28</b>		<b>14,735.50</b>	<b>47,311.78</b>	
4.3	ท่อร้อยสายไฟและทางเดินสายไฟฟ้า (Conduit&Raceway)								
	- EMT DIA. 3/4"	167.90	ม.	52.32	8,784.53	28.00	4,701.20	13,485.73	
	- EMT DIA. 1/2"	203.50	ม.	25.49	5,187.22	22.00	4,477.00	9,664.22	
	- ACCESSORIES/SUPPORT/HANGER	1.00	เหมา	2,794.00	2,794.00	279.00	279.00	3,073.00	
	<b>รวมรายการที่ 4.3</b>				<b>16,765.74</b>		<b>9,457.20</b>	<b>26,222.94</b>	



## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4 (ก) .1

กลุ่มงาน/งาน

ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างค่ายลูกเสือศาสตร์พระราชา ระยะที่ 1 (ก่อสร้างอาคารโรงนอน 90 คน จำนวน 1 หลัง)

สถานที่ก่อสร้าง วิทยาลัยชัยบาดาลพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 16 เดือน เมษายน พ.ศ. 2564

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
4.4	<b>คอมไฟฟ้า (LIGHTING SYSTEM)</b>								
	- คอมไฟชนิดติดเพดาน 1x32 w.	1.00	ชุด	640.00	640.00	115.00	115.00	755.00	
	- คอมฟลูออเรสเซนต์ติดลอยตะแกรงถัอลูมิเนียม (T8) 2x36 w. ขนาด 0.6x1.20 ม.	24.00	ชุด	1,980.00	47,520.00	115.00	2,760.00	50,280.00	
	- คอมฟลูออเรสเซนต์ฝังฝ้าตะแกรงถัอลูมิเนียม (T8) 2x36 w. ขนาด 0.6x1.20 ม.	4.00	ชุด	1,980.00	7,920.00	115.00	460.00	8,380.00	
	- EMERGENCY LIGHT LED 2x6W.	2.00	ชุด	3,500.00	7,000.00	115.00	230.00	7,230.00	
	- คอมไฟสัญญาณทางออก EXIT LIGHT LED (2 Side) แผ่นเรืองแสง	2.00	ชุด	2,500.00	5,000.00	115.00	230.00	5,230.00	
	- คอมไฟหัวเตียง ชนิดติดผนัง	23.00	ชุด	640.00	14,720.00	115.00	2,645.00	17,365.00	
	- ACCESSORIES/SUPPORT/HANGER	1.00	เหมา	3,154.00	3,154.00	157.00	157.00	3,311.00	
	<b>รวมรายการที่ 4.4</b>				<b>85,954.00</b>		<b>6,597.00</b>	<b>92,551.00</b>	
4.5	<b>สวิตช์และเต้ารับไฟฟ้า (SWITCH &amp; RECEPTACLE)</b>								
	- SWITCH 1 WAY	19.00	ตัว	30.00	570.00	80.00	1,520.00	2,090.00	
	- DUPLEX RECEPTACLE 16 A. 250 V.	39.00	ตัว	130.00	5,070.00	90.00	3,510.00	8,580.00	
	- SWITCHGANG 1-4 PALET	47.00	ชุด	22.00	1,034.00	-	-	1,034.00	
	- ฝาปิดกันน้ำชนิดฝาใส	2.00	ชุด	36.00	72.00	-	-	72.00	
	- ACCESSORIES/SUPPORT/HANGER	1.00	เหมา	337.00	337.00	16.00	16.00	353.00	
	<b>รวมรายการที่ 4.5</b>				<b>7,083.00</b>		<b>5,046.00</b>	<b>12,129.00</b>	

กลุ่มงาน/งาน

ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างค่ายลูกเสือศาสตร์พระราชา ระยะที่ 1 (ก่อสร้างห้องอาบน้ำผู้ชาย จำนวน 1 หลัง)

สถานที่ก่อสร้าง วิทยาลัยชัยบาดาลพิพัฒน มหาวิทยลัยราชภัฏพระนคร

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 16 เดือน เมษายน พ.ศ. 2564

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
สรุปงานก่อสร้างห้องอาบน้ำผู้ชาย จำนวน 1 หลัง									
1	หมวดงานทั่วไปและงานโครงสร้าง คสล.		รวม					43,639.45	
2	หมวดงานโครงเหล็กรูปพรรณ		รวม					16,886.82	
3	หมวดงานสถาปัตยกรรม		รวม					74,681.68	
4	หมวดงานระบบไฟฟ้าและแสงสว่าง		รวม					10,472.70	
<b>รวมราคา</b>								<b>145,680.65</b>	







## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4 (ก) .2

กลุ่มงาน/งาน

ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างค่ายลูกเสือศาสตร์พระราชารายชื่อยุทธศาสตร์ 1 (ก่อสร้างห้องอาบน้ำผู้ชาย จำนวน 1 หลัง)

สถานที่ก่อสร้าง วิทยาลัยชัยบาดาลพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 16 เดือน เมษายน พ.ศ. 2564

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
3	หมวดงานสถาปัตยกรรม								
3.1	งานหลังคา								
	- หลังคาแผ่นเหล็กกรีตลอนชนิดเคลือบสี หนา 0.47 มม. รวมเคลือบสี	10.00	ตร.ม.	380.00	3,800.00	70.00	700.00	4,500.00	
	- ครอบสันหลังคาและครอบข้างหลังคา กว้างไม่น้อยกว่า 0.47 ม	6.00	เมตร	200.00	1,200.00	50.00	300.00	1,500.00	
3.2	งานผนัง								
	- ผนังก่ออิฐมวลเบา ขนาด 20 x 60 x 7.5 mm.	8.00	ตร.ม.	220.00	1,760.00	53.00	424.00	2,184.00	
	- เสาคอนกรีตคานทับหลัง ค.ส.ล. ขนาด 0.10 x 0.10 ม./ 0.10 x 0.20 ม.	8.00	ม.	117.00	936.00	44.00	352.00	1,288.00	
	- ผนังฉาบปูนเรียบ	16.00	ตร.ม.	117.00	1,872.00	82.00	1,312.00	3,184.00	
	- ผนังแผ่นเหล็กกรีตลอนชนิดเคลือบสี หนา 0.47 มม. รวมเคลือบสี	33.00	ตร.ม.	380.00	12,540.00	70.00	2,310.00	14,850.00	
	- ครอบสันหลังคาและครอบข้างหลังคา กว้างไม่น้อยกว่า 0.47 ม	18.00	เมตร	200.00	3,600.00	50.00	900.00	4,500.00	
	- โครงผนังเหล็กกล่อง 50 x 50 x 2.3 mm. (3.34 kg/m.)	340.68	กก.	26.70	9,096.16	14.00	4,769.52	13,865.68	
	- ลีกันสนิม	20.00	ตร.ม.	39.00	780.00	35.00	700.00	1,480.00	
	- สีนํ้ามัน	20.00	ตร.ม.	35.00	700.00	35.00	700.00	1,400.00	
3.3	งานประตูด - หน้าต่าง								
	- ป1	1.00	ชุด	5,000.00	5,000.00	-	-	5,000.00	
3.4	งานพื้น								
	- เทปูนทรายปรับระดับผสม Floor Hardener 4 kg./m. (หนา 5 ซม.)	30.00	ตร.ม.	160.00	4,800.00	61.00	1,830.00	6,630.00	
3.5	อ่างอาบน้ำและระบบสุขาภิบาล								
	- อ่างอาบน้ำพร้อมท่อน้ำดี (ตามแบบ SN-01)	1.00	ชุด	4,000.00	4,000.00	1,200.00	1,200.00	5,200.00	
	- ย้ายบ่อพักเดิมพร้อมติดตั้งใหม่และทำฝาบ่อพักใหม่ (ตามแบบ SN-02)	1.00	ชุด	5,000.00	5,000.00	1,500.00	1,500.00	6,500.00	
	- บ่อพักเดิมทำฝาบ่อพักใหม่ (ตามแบบ SN-02)	1.00	ชุด	2,000.00	2,000.00	600.00	600.00	2,600.00	
รวมรายการที่ 3					57,084.16		17,597.52	74,681.68	











## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4 (ก) .3

กลุ่มงาน/งาน

ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างค่ายลูกเสือศาสตร์พระราชา ระยะที่ 1 (ก่อสร้างห้องอาบน้ำผู้หญิง จำนวน 1 หลัง)

สถานที่ก่อสร้าง วิทยาลัยชัยบาดาลพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร


แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 16 เดือน เมษายน พ.ศ. 2564

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
3	หมวดงานสถาปัตยกรรม								
3.1	งานหลังคา								
	- หลังคาแผ่นเหล็กโรดลอนชนิดเคลือบสี หนา 0.47 มม. รวมเคลือบสี	10.00	ตร.ม.	380.00	3,800.00	70.00	700.00	4,500.00	450
	- ครอบสันหลังคาและครอบข้างหลังคา กว้างไม่น้อยกว่า 0.47 ม	6.00	เมตร	200.00	1,200.00	50.00	300.00	1,500.00	
3.2	งานผนัง								
	- ผนังก่ออิฐมวลเบา ขนาด 20 x 60 x 7.5 mm.	8.00	ตร.ม.	220.00	1,760.00	53.00	424.00	2,184.00	
	- เสาดิ้นและคานทับหลัง ค.ส.ล. ขนาด 0.10 x 0.10 ม./ 0.10 x 0.20 ม.	8.00	ม.	117.00	936.00	44.00	352.00	1,288.00	
	- ผนังฉาบปูนเรียบ	16.00	ตร.ม.	117.00	1,872.00	82.00	1,312.00	3,184.00	
	- ผนังแผ่นเหล็กโรดลอนชนิดเคลือบสี หนา 0.47 มม. รวมเคลือบสี	33.00	ตร.ม.	380.00	12,540.00	70.00	2,310.00	14,850.00	
	- ครอบสันหลังคาและครอบข้างหลังคา กว้างไม่น้อยกว่า 0.47 ม	18.00	เมตร	200.00	3,600.00	50.00	900.00	4,500.00	
	- โครงผนังเหล็กกล่อง 50 x 50 x 2.3 mm. (3.34 kg/m.)	340.68	กก.	26.70	9,096.16	14.00	4,769.52	13,865.68	
	- สีกันสนิม	20.00	ตร.ม.	39.00	780.00	35.00	700.00	1,480.00	
	- สีน้ำมัน	20.00	ตร.ม.	35.00	700.00	35.00	700.00	1,400.00	
3.3	งานประตู - หน้าต่าง								
	- ป1	1.00	ชุด	5,000.00	5,000.00	-	-	5,000.00	
3.4	งานพื้น								
	- เทปูนทรายปรับระดับผสม Floor Hardener 4 kg./m. (หนา 5 ซม.)	30.00	ตร.ม.	160.00	4,800.00	61.00	1,830.00	6,630.00	
3.5	อ่างอาบน้ำและระบบสุขาภิบาล								
	- อ่างอาบน้ำพร้อมท่อน้ำดี (ตามแบบ SN-01)	1.00	ชุด	4,000.00	4,000.00	1,200.00	1,200.00	5,200.00	
	- ย้ายบ่อพักเดิมพร้อมติดตั้งใหม่และทำฝาบ่อพักใหม่ (ตามแบบ SN-02)	1.00	ชุด	5,000.00	5,000.00	1,500.00	1,500.00	6,500.00	
	- บ่อพักเดิมทำฝาบ่อพักใหม่ (ตามแบบ SN-02)	1.00	ชุด	2,000.00	2,000.00	600.00	600.00	2,600.00	
	<b>รวมรายการที่ 3</b>				<b>57,084.16</b>		<b>17,597.52</b>	<b>74,681.68</b>	



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4 (ก) .3

กลุ่มงาน/งาน

ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างค่ายลูกเสือศาสตร์พระราชา ระยะที่ 1 (ก่อสร้างห้องอาบน้ำผู้หญิง จำนวน 1 หลัง)

สถานที่ก่อสร้าง วิทยาลัยชัยบาดาลพิพัฒน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 16 เดือน เมษายน พ.ศ. 2564

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
4	หมวดงานระบบไฟฟ้าและแสงสว่าง								
4.1	สายไฟฟ้าและสายเคเบิล (Wire&Cable)								
	- IEC01 (THW) 2.5 SQ.MM.	112.00	ม.	8.15	912.80	7.00	784.00	1,696.80	*เชื่อมต่ออาคารเดิม
	- ACCESSORIES	1.00	งาน	136.00	136.00	13.00	13.00	149.00	
4.2	ท่อร้อยสายไฟและทางเดินสายไฟฟ้า (Conduit&Raceway)								
	- EMT DIA. 1/2"	10.00	ม.	25.49	254.90	22.00	220.00	474.90	
	- ACCESSORIES/SUPPORT/HANGER	1.00	เหมา	50.00	50.00	5.00	5.00	55.00	
4.3	โคมไฟฟ้า (LIGHTING SYSTEM)								
	- โคมฟลูออเรสเซนต์กันน้ำกันฝุ่น (T8) 1x36 w. (IP65)	2.00	ชุด	1,800.00	3,600.00	115.00	230.00	3,830.00	
	- โคมไฟติดตั้ง Warm White 3,000K (IP54)	3.00	ชุด	1,100.00	3,300.00	115.00	345.00	3,645.00	
	- ACCESSORIES/SUPPORT/HANGER	1.00	เหมา	345.00	345.00	17.00	17.00	362.00	
4.4	สวิตช์และเต้ารับไฟฟ้า (SWITCH & RECEPTACLE)								
	- SWITCH 1 WAY	2.00	ตัว	30.00	60.00	80.00	160.00	220.00	
	- ฝาปิดกันน้ำชนิดฝาใส	1.00	ชุด	36.00	36.00	-	-	36.00	
	- ACCESSORIES/SUPPORT/HANGER	1.00	เหมา	4.00	4.00	-	-	4.00	
รวมรายการที่ 4					8,698.70		1,774.00	10,472.70	



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4 (ก) .5

กลุ่มงาน/งาน

ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างค่ายลูกเสือศาสตร์พระราชา ระยะที่ 1 (งานติดตั้งเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนเรือนนอนชาย-หญิง )

สถานที่ก่อสร้าง วิทยาลัยชัยบาดาลพิพัฒนน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 16 เดือน เมษายน พ.ศ. 2564

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	สรุปรงานติดตั้งเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน เรือนนอนชาย-หญิง								
1	งานติดตั้งเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (Spilt Type) เรือนนอนชาย	1.00	งาน					36,256.72	
2	งานติดตั้งเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (Spilt Type) เรือนนอนหญิง	1.00	งาน					46,420.22	
	รวมรายการ							82,676.95	



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ป.ร.4 (ก) .5

กลุ่มงาน/งาน

ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างค่ายลูกเสือศาสตร์พระราชา ระยะที่ 1 (งานติดตั้งเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนเรือนนอนชาย-หญิง )

สถานที่ก่อสร้าง วิทยาลัยพยาบาลพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 16 เดือน เมษายน พ.ศ. 2564

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1	งานติดตั้งเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (Spilt Type) เรือนนอนชาย								
1.1	OUTDOOR UNIT/INDOOR UNIT								
	- FCU/CDU-01-05 Capacity 13,100 Btu/hr (อาคารเรือนนอนชาย)	5.00	ชุด	-	-	1,100.00	5,500.00	5,500.00	
1.2	แผงสวิทซ์และอุปกรณ์ประกอบ (Switch Panel&Accessories )								
	- CU1 6CKT 1Phase 2Wire 240V+(GND)	1.00	ชุด	2,000.00	2,000.00	100.00	100.00	2,100.00	
	- MCB 2P,32AT ,lcs>=10kA	1.00	ตัว	1,000.00	1,000.00	-	-	1,000.00	
	- CB 1P 16-32A 6KA	5.00	ตัว	232.00	1,160.00	-	-	1,160.00	
	- อุปกรณ์ประกอบ (Accessories)	1.00	งาน	416.00	416.00	41.00	41.00	457.00	
1.3	สายไฟฟ้าและสายเคเบิล (Wire&Cable)								
	- IEC01 (THW) 10 sq.mm.	4.00	ม.	35.25	141.00	16.00	64.00	205.00	
	- IEC01 (THW) 6 sq.mm.	2.00	ม.	20.23	40.46	12.00	24.00	64.46	
	- IEC01 (THW) 4 sq.mm.	232.00	ม.	12.29	2,851.28	10.00	2,320.00	5,171.28	
	- IEC01 (THW) 2.5 sq.mm.	116.00	ม.	8.15	945.40	7.00	812.00	1,757.40	
	- ACCESSORIES	1.00	งาน	596.00	596.00	59.00	59.00	655.00	
1.4	ท่อร้อยสายไฟและทางเดินสายไฟฟ้า (Conduit&Raceway)								
	- WIRE WAY 50x75x1.2 mm. W/Cover	25.70	ม.	242.62	6,235.33	45.00	1,156.50	7,391.83	
	- EMT Dia. 1/2"	15.00	ม.	25.49	382.35	22.00	330.00	712.35	
	- ACCESSORIES/SUPPORT/HANGER	1.00	งาน	992.00	992.00	99.00	99.00	1,091.00	
1.5	สวิทซ์และเต้ารับไฟฟ้า (SWITCH & RECEPTACLE)								
	- Waterproof Isolator Switches (IP66) 2P+E 20A.	5.00	ชุด	740.00	3,700.00	80.00	400.00	4,100.00	
	- ACCESSORIES/SUPPORT/HANGER	1.00	งาน	185.00	185.00	9.00	9.00	194.00	







แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4 (ก) .5

กลุ่มงาน/งาน

ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างค่ายลูกเสือศาสตร์พระราชา ระยะที่ 1 (งานติดตั้งเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนเรือนนอนชาย-หญิง )

สถานที่ก่อสร้าง วิทยาลัยพยาบาลพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร


แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 16 เดือน เมษายน พ.ศ. 2564

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1	งานติดตั้งเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (Spilt Type) เรือนนอนหญิง								
1.1	OUTDOOR UNIT/INDOOR UNIT								
	- FCU/CDU-02-05 Capacity 13,100 Btu/hr (อาคารเรือนนอนหญิง)	5.00	ชุด	-	-	3,000.00	15,000.00	15,000.00	
1.2	แผงสวิตช์และอุปกรณ์ประกอบ (Switch Panel&Accessories )								
	- CU1 6CKT 1Phase 2Wire 240V+(GND)	1.00	ชุด	2,390.00	2,390.00	119.50	119.50	2,509.50	
	- MCB 2P,32AT ,lcs>=10kA	1.00	ตัว	1,190.00	1,190.00	-	-	1,190.00	
	- CB 1P 16-32A 6KA	5.00	ตัว	232.00	1,160.00	-	-	1,160.00	
	- อุปกรณ์ประกอบ (Accessories)	1.00	งาน	474.00	474.00	47.00	47.00	521.00	
1.3	สายไฟฟ้าและสายเคเบิล (Wire&Cable)								
	- IEC01 (THW) 10 sq.mm.	4.00	ม.	35.25	141.00	16.00	64.00	205.00	
	- IEC01 (THW) 6 sq.mm.	2.00	ม.	20.23	40.46	12.00	24.00	64.46	
	- IEC01 (THW) 4 sq.mm.	232.00	ม.	12.29	2,851.28	10.00	2,320.00	5,171.28	
	- IEC01 (THW) 2.5 sq.mm.	116.00	ม.	8.15	945.40	7.00	812.00	1,757.40	
	- ACCESSORIES	1.00	งาน	596.00	596.00	59.00	59.00	655.00	
1.4	ท่อร้อยสายไฟและทางเดินสายไฟฟ้า (Conduit&Raceway)								
	- WIRE WAY 50x75x1.2 mm. W/Cover	25.70	ม.	242.62	6,235.33	45.00	1,156.50	7,391.83	
	- EMT Dia. 1/2"	15.00	ม.	25.49	382.35	22.00	330.00	712.35	
	- ACCESSORIES/SUPPORT/HANGER	1.00	งาน	992.00	992.00	99.00	99.00	1,091.00	
1.5	สวิตช์และเต้ารับไฟฟ้า (SWITCH & RECEPTACLE)								
	- Waterproof Isolator Switches (IP66) 2P+E 20A.	5.00	ชุด	740.00	3,700.00	80.00	400.00	4,100.00	
	- ACCESSORIES/SUPPORT/HANGER	1.00	งาน	185.00	185.00	9.00	9.00	194.00	







แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ปร.4(ข)

กลุ่มงาน/งาน

ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างค่ายลูกเสือศาสตร์พระราชာ ระยะที่ 1 (พัฒมติดผนัง อาคารโรงนอน 90 คน จำนวน 1 หลัง)

สถานที่ก่อสร้าง วิทยาลัยชัยบาดาลพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 16 เดือน เมษายน พ.ศ. 2564

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ	รวมค่าภาษี 7%	รวมจำนวนเงิน	รวมค่าวัสดุ	หมายเหตุ	
				ราคาหน่วยละ			และค่าภาษี		
	<u>สรุปรงาน</u>								
1	พัฒมติดผนัง	1.00	รวม				27,932.00		
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								27,932.00	



