

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างค่ายลูกเสือศาสตร์พระราชา ระยะที่ ๑ ครั้งที่ ๒
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒,๖๗๑,๕๐๐-บาท
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)
  - ๔.๑ ก่อสร้างอาคารโรงนอน ๙๐ คน จำนวน ๑ หลัง
  - ๔.๒ ก่อสร้างห้องอาบน้ำผู้ชาย จำนวน ๑ หลัง
  - ๔.๓ ก่อสร้างห้องอาบน้ำผู้หญิง จำนวน ๑ หลัง
  - ๔.๔ งานติดตั้งเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนเรือนนอนชาย-หญิง
  - ๔.๕ งานติดตั้งพัดลมติดผนัง
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่...๗ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เป็นเงิน ๒,๖๗๑,๔๖๑ บาท (สองล้านหกแสนเจ็ดหมื่นสี่ร้อยหกสิบเอ็ดบาทถ้วน)
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
  ๑. ตามหลักเกณฑ์การกำหนดราคาค่าวัสดุก่อสร้าง สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ กรุงเทพมหานคร ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๔ และราคาค่าแรงงานตามบัญชีค่าแรงงาน/ดำเนินการสำหรับถอดแบบคำนวณราคากลาง งานก่อสร้าง ฉบับปรับปรุง เดือน ตุลาคม ๒๕๕๘
  ๒. บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์กองมาตรฐานงบประมาณ ๑ สำนักงบประมาณ ธันวาคม ๒๕๖๓
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
  - ๗.๑ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศุภกิจ สดสี
  - ๗.๒ นายสมประสงค์ โชคลาภ
  - ๗.๓ นายภูมินันท์ เกตุแก้ว
  - ๗.๔ นายเจษฎาพร เสมา
  - ๗.๕ นางสาววิมลวรรณ โพนสวัสดิ์

(ลงชื่อ) ..... ประธานกรรมการ  
 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศุภกิจ สดสี)

(ลงชื่อ) ..... กรรมการ (ลงชื่อ) ..... กรรมการ  
 (นายสมประสงค์ โชคลาภ) (นายภูมินันท์ เกตุแก้ว)

(ลงชื่อ) ..... กรรมการ (ลงชื่อ) ..... กรรมการและเลขานุการ  
 (นายเจษฎาพร เสมา) (นางสาววิมลวรรณ โพนสวัสดิ์)





## แบบสรุปค่างานก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างค่ายลูกเสือศาสตร์พระราชา ระยะที่ 1	
สถานที่ก่อสร้าง	วิทยาลัยชัยบาดาลพิพัฒน มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร	
แบบเลขที่	หน่วยงานเจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร	
แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ	รายการเลขที่	จำนวน 26 แผ่น
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 02 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2564		

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	FACTOR F	ค่างาน	หมายเหตุ
1	ก่อสร้างอาคารโรงนอน 90 คน จำนวน 1 หลัง	1,649,081.19	1.3007	2,144,959.90	ปร.4(ก).1
2	ก่อสร้างห้องอาบน้ำผู้ชาย จำนวน 1 หลัง	154,950.87	1.3007	201,544.60	ปร.4(ก).2
3	ก่อสร้างห้องอาบน้ำผู้หญิง จำนวน 1 หลัง	145,680.65	1.3007	189,486.82	ปร.4(ก).3
4	งานติดตั้งเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน	82,676.95	1.3007	107,537.91	ปร.4(ก).4
	เรือนนอนชาย-หญิง				
	เงินโอน				
	เงินล่วงหน้าจ่าย..... 0.00%				
	เงินประกันผลงานหัก..... 0.00%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้..... 5.00%				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม..... 7.00%				
	รวมค่าก่อสร้าง			2,643,529.00	



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศุภกิจ สดสี)  
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายสมประสงค์ โชคลาภ)  
กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายเจษฎาพร เสมอ)  
กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายภูมินันท์ เกตุแก้ว)  
กรรมการกำหนดราคากลาง

(นางสาววิมลวรรณ โพนสวัสดิ์)  
กรรมการและเลขานุการกำหนดราคากลาง













แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4 (ก) .1

กลุ่มงาน/งาน

ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างค่ายลูกเสือศาสตร์พระราชา ระยะที่ 1 (ก่อสร้างอาคารโรงนอน 90 คน จำนวน 1 หลัง)

สถานที่ก่อสร้าง วิทยาลัยพยาบาลพืชมณี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 02 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2564

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
3	หมวดงานสถาปัตยกรรม								
3.1	งานหลังคา								
	- หลังคาแผ่นเหล็กกริดลอนชนิดเคลือบสี หนา 0.47 มม. รวมเคลือบสี ติดฉนวนกันความร้อน ชนิด PU FOAM หนา 25 มม. หุ้มด้วยแผ่นเหล็กกริดลอน ชนิดเคลือบสีขาว หนา 0.26 มม.	360.00	ตร.ม.	650.00	234,000.00	70.00	25,200.00	259,200.00	
	- ครอบสันหลังคาและครอบข้างหลังคา กว้างไม่น้อยกว่า 0.47 ม.	78.00	เมตร	200.00	15,600.00	50.00	3,900.00	19,500.00	
	- เชิงชายและปิดลอนหลังคาพร้อมทาสี	96.00	ม.	155.00	14,880.00	46.50	4,464.00	19,344.00	
3.2	งานฝ้าเพดาน								
	- C-2 ฝ้าแผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์ ชนิดแผ่นเรียบ มีร่องระบายอากาศ หนา 4 มม. ติดตั้งบนโครงเคร่าเหล็ก ขนาด 75x38x1.6 mm. (2.71 kg/m.) ระยะ 400x400 มม.	9.00	ตร.ม.	482.00	4,338.00	72.30	650.70	4,988.70	
	- งานทาสีฝ้าเพดาน	9.00	ตร.ม.	35.00	315.00	30.00	270.00	585.00	
3.3	งานผนัง								
	- P1/P2 ผนังก่ออิฐมวลเบา ขนาด 20 x 60 x 7.5 mm.	185.00	ตร.ม.	164.00	30,340.00	53.00	9,805.00	40,145.00	
	- เสาคอนกรีตและคานทับหลัง ค.ส.ล. ขนาด 0.10 x 0.10 ม./ 0.10 x 0.20 ม.	138.75	ม.	113.00	15,678.75	44.00	6,105.00	21,783.75	
	- P1/P2 ผนังฉาบปูนเรียบ	356.00	ตร.ม.	155.00	55,180.00	82.00	29,192.00	84,372.00	
	- P3 ผนังฉาบปูนเรียบโครงสร้าง	137.00	ตร.ม.	155.00	21,235.00	82.00	11,234.00	32,469.00	
	- P4 ผนังช่องลม ขนาด 19x19x9 ซม. ด้านหลังกรุตาข่ายกันแมลง	320.00	ก้อน	28.60	9,152.00	5.00	1,600.00	10,752.00	
	- P5 ผนังบล็อกแก้ว ขนาด 19x19x9 ซม.	4.00	ก้อน	51.00	204.00	5.00	20.00	224.00	
	- บัวปูนปั้น คสล.	48.00	ม.	80.00	3,840.00	82.00	3,936.00	7,776.00	













แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4 (ก) .1

กลุ่มงาน/งาน

ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างค่ายลูกเสือศาสตร์พระราชา ระยะที่ 1 (ก่อสร้างอาคารโรงนอน 90 คน จำนวน 1 หลัง)

สถานที่ก่อสร้าง วิทยาลัยพยาบาลพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร


แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 02 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2564

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
4	แผงสวิตช์และอุปกรณ์ประกอบ (Switch Panel&Accessories )								
4.1	ตู้ควบคุมไฟฟ้าย่อย (LP,CU)								
	- CU1 ชนิด 14 วงจรย่อย 1P 2W 240V/Ground Bar	1.00	ชุด	3,330.00	3,330.00	333.00	333.00	3,663.00	
	- Main Breaker 2P RCBO 63AT 10KA	1.00	ตัว	4,200.00	4,200.00	-	-	4,200.00	
	- CB 1P 16-32A 6KA	14.00	ลูก	232.00	3,248.00	-	-	3,248.00	
	- อุปกรณ์ประกอบ (Accessories)	1.00	เหมา	1,077.00	1,077.00	107.00	107.00	1,184.00	
	<b>รวมรายการที่ 4.1</b>				<b>11,855.00</b>		<b>440.00</b>	<b>12,295.00</b>	
4.2	สายไฟฟ้าและสายเคเบิล (Wire&Cable)								
	- IEC01 (THW) 25 SQ.MM.	200.00	ม.	85.80	17,160.00	25.00	5,000.00	22,160.00	*สายเมน
	- IEC01 (THW) 4 SQ.MM.	503.80	ม.	12.29	6,191.70	10.00	5,038.00	11,229.70	
	- IEC01 (THW) 2.5 SQ.MM.	610.50	ม.	8.15	4,975.58	7.00	4,273.50	9,249.08	
	- ACCESSORIES	1.00	งาน	4,249.00	4,249.00	424.00	424.00	4,673.00	
	<b>รวมรายการที่ 4.2</b>				<b>32,576.28</b>		<b>14,735.50</b>	<b>47,311.78</b>	
4.3	ท่อร้อยสายไฟและทางเดินสายไฟฟ้า (Conduit&Raceway)								
	- EMT DIA. 3/4"	167.90	ม.	52.32	8,784.53	28.00	4,701.20	13,485.73	
	- EMT DIA. 1/2"	203.50	ม.	25.49	5,187.22	22.00	4,477.00	9,664.22	
	- ACCESSORIES/SUPPORT/HANGER	1.00	เหมา	2,794.00	2,794.00	279.00	279.00	3,073.00	
	<b>รวมรายการที่ 4.3</b>				<b>16,765.74</b>		<b>9,457.20</b>	<b>26,222.94</b>	













































แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4 (ก) .5

กลุ่มงาน/งาน

ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างค่ายลูกเสือศาสตร์พระราชา ระยะที่ 1 (งานติดตั้งเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนเรือนนอนชาย-หญิง )

สถานที่ก่อสร้าง วิทยาลัยพยาบาลพัฒน มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร


แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 02 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2564

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1	งานติดตั้งเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (Spilt Type) เรือนนอนชาย								
1.1	OUTDOOR UNIT/INDOOR UNIT								
	- FCU/CDU-01-05 Capacity 13,100 Btu/hr (อาคารเรือนนอนชาย)	5.00	ชุด	-	-	1,100.00	5,500.00	5,500.00	
1.2	แผงสวิทช์และอุปกรณ์ประกอบ (Switch Panel&Accessories-)								
	- CU1 6CKT 1Phase 2Wire 240V+(GND)	1.00	ชุด	2,000.00	2,000.00	100.00	100.00	2,100.00	
	- MCB 2P,32AT ,Ics>=10kA	1.00	ตัว	1,000.00	1,000.00	-	-	1,000.00	
	- CB 1P 16-32A 6KA	5.00	ตัว	232.00	1,160.00	-	-	1,160.00	
	- อุปกรณ์ประกอบ (Accessories)	1.00	งาน	416.00	416.00	41.00	41.00	457.00	
1.3	สายไฟฟ้าและสายเคเบิล (Wire&Cable)								
	- IEC01 (THW) 10 sq.mm.	4.00	ม.	35.25	141.00	16.00	64.00	205.00	
	- IEC01 (THW) 6 sq.mm.	2.00	ม.	20.23	40.46	12.00	24.00	64.46	
	- IEC01 (THW) 4 sq.mm.	232.00	ม.	12.29	2,851.28	10.00	2,320.00	5,171.28	
	- IEC01 (THW) 2.5 sq.mm.	116.00	ม.	8.15	945.40	7.00	812.00	1,757.40	
	- ACCESSORIES	1.00	งาน	596.00	596.00	59.00	59.00	655.00	
1.4	ท่อร้อยสายไฟและทางเดินสายไฟฟ้า (Conduit&Raceway)								
	- WIRE WAY 50x75x1.2 mm. W/Cover	25.70	ม.	242.62	6,235.33	45.00	1,156.50	7,391.83	
	- EMT Dia. 1/2"	15.00	ม.	25.49	382.35	22.00	330.00	712.35	
	- ACCESSORIES/SUPPORT/HANGER	1.00	งาน	992.00	992.00	99.00	99.00	1,091.00	
1.5	สวิทช์และเต้ารับไฟฟ้า (SWITCH & RECEPTACLE)								
	- Waterproof Isolator Switches (IP66) 2P+E 20A.	5.00	ชุด	740.00	3,700.00	80.00	400.00	4,100.00	
	- ACCESSORIES/SUPPORT/HANGER	1.00	งาน	185.00	185.00	9.00	9.00	194.00	









แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4 (ก) 5

กลุ่มงาน/งาน

ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างค่ายลูกเสือศาสตร์พระราชา ระยะที่ 1 (งานติดตั้งเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนเรือนนอนชาย-หญิง )

สถานที่ก่อสร้าง วิทยาลัยชัยบาดาลพิพัฒน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 02 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2564

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1	งานติดตั้งเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (Spilt Type) เรือนนอนหญิง								
1.1	OUTDOOR UNIT/INDOOR UNIT								
	- FCU/CDU-02-05 Capacity 13,100 Btu/hr (อาคารเรือนนอนหญิง)	5.00	ชุด	-	-	3,000.00	15,000.00	15,000.00	
1.2	แผงสวิตช์และอุปกรณ์ประกอบ (Switch Panel&Accessories )								
	- CU1 6CKT 1Phase 2Wire 240V+(GND)	1.00	ชุด	2,390.00	2,390.00	119.50	119.50	2,509.50	
	- MCB 2P,32AT ,Ics>=10kA	1.00	ตัว	1,190.00	1,190.00	-	-	1,190.00	
	- CB 1P 16-32A 6KA	5.00	ตัว	232.00	1,160.00	-	-	1,160.00	
	- อุปกรณ์ประกอบ (Accessories)	1.00	งาน	474.00	474.00	47.00	47.00	521.00	
1.3	สายไฟฟ้าและสายเคเบิล (Wire&Cable)								
	- IEC01 (THW) 10 sq.mm.	4.00	ม.	35.25	141.00	16.00	64.00	205.00	
	- IEC01 (THW) 6 sq.mm.	2.00	ม.	20.23	40.46	12.00	24.00	64.46	
	- IEC01 (THW) 4 sq.mm.	232.00	ม.	12.29	2,851.28	10.00	2,320.00	5,171.28	
	- IEC01 (THW) 2.5 sq.mm.	116.00	ม.	8.15	945.40	7.00	812.00	1,757.40	
	- ACCESSORIES	1.00	งาน	596.00	596.00	59.00	59.00	655.00	
1.4	ท่อร้อยสายไฟและทางเดินสายไฟฟ้า (Conduit&Raceway)								
	- WIRE WAY 50x75x1.2 mm. W/Cover	25.70	ม.	242.62	6,235.33	45.00	1,156.50	7,391.83	
	- EMT Dia. 1/2"	15.00	ม.	25.49	382.35	22.00	330.00	712.35	
	- ACCESSORIES/SUPPORT/HANGER	1.00	งาน	992.00	992.00	99.00	99.00	1,091.00	
1.5	สวิตช์และเต้ารับไฟฟ้า (SWITCH & RECEPTACLE)								
	- Waterproof Isolator Switches (IP66) 2P+E 20A.	5.00	ชุด	740.00	3,700.00	80.00	400.00	4,100.00	
	- ACCESSORIES/SUPPORT/HANGER	1.00	งาน	185.00	185.00	9.00	9.00	194.00	















